

Vorbereitung auf die Lieferung

Outdoor-Sauna: Untergrund, Zufahrt, Aufbau tag und Elektroanschluss

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Sauna von Arrigato entschieden haben. Damit Lieferung und Aufbau reibungslos ablaufen, fassen wir auf den folgenden Seiten zusammen, was vor dem vereinbarten Termin bei Ihnen vorbereitet sein muss.

Bitte prüfen Sie diese Punkte vor dem Aufbau tag. Sind Untergrund oder Zufahrt nicht vorbereitet, kann unser Team den Aufbau aus Sicherheitsgründen nicht durchführen.

Inhalt

- Stellfläche und Arbeitsraum
- Umfang des Aufbaus
- Anforderungen an den Aufstellort
- Anforderungen an den Untergrund
- Anforderungen an die Zufahrt
- Ablauf am Aufbau tag
- Elektroanschluss
- Nach der Installation
- Wichtige Hinweise und Kontakt

Stellfläche und Arbeitsraum

Planen Sie rund um die Grundfläche der Sauna mindestens 1 Meter freien Raum ein. Unser Team benötigt diesen Platz, um die Sauna sicher aufzubauen und aussen fertigzustellen. Die genauen Masse Ihres Modells finden Sie im Massblatt auf arrigato-saunas.ch/downloads.

Umfang des Aufbaus

Das übernimmt unser Team

- Kompletter Aufbau ab Oberkante Untergrund
- Aufbau von Wänden und Dachkonstruktion
- Anbringen der wasserdichten Unterspannbahn
- Verlegen der Dachschindeln
- Äussere Endmontage und Finish

Nicht im Aufbau enthalten

- Elektroinstallation
- Anschluss des Saunaofens
- Bohren der Kabeldurchführung
- Erd-, Fundament- und Untergrundarbeiten

Sobald Struktur und Dach fertiggestellt sind, gilt der Aufbau als abgeschlossen.

Anforderungen an den Aufstellort

Damit wir aufbauen können, müssen folgende Punkte erfüllt sein:

- Der Boden ist vollständig eben und waagrecht.
- Der Untergrund ist fest und tragfähig.
- Rund um die Sauna stehen mindestens 1 Meter Arbeitsfläche zur Verfügung.

Ein unebener Untergrund beeinträchtigt die Stabilität der Sauna und verhindert das korrekte Ausrichten beim Aufbau. Zu wenig Platz rund um den Aufstellort verhindert, dass unser Team den Aufbau sicher abschliessen kann.

Anforderungen an den Untergrund

Der Untergrund muss vor dem Aufbautag fertiggestellt und vollständig ausgehärtet bzw. gesetzt sein. Er muss eben, waagrecht, fest und dauerhaft sein.

Geeignet

- Betonplatte
- Verstärkte Terrasse oder Plattenbelag mit festem Unterbau

Nicht geeignet

- Rasen
- Kies
- Erde oder weicher Boden

Anforderungen an die Zufahrt

Der Weg vom Fahrzeug bis zum Aufstellort muss frei, befahrbar und begehbar sein. Bitte entfernen Sie Hindernisse und stellen Sie sicher, dass die Bauteile sicher transportiert werden können. Ist die Zufahrt eingeschränkt, melden Sie uns dies bitte vor dem Termin – wir klären dann gemeinsam die Anlieferung.

Ablauf am Aufbau-tag

Am Aufbau-tag wird unser Team:

- alle Bauteile der Sauna anliefern und auf Transportschäden prüfen,
- die komplette Aussenkonstruktion aufbauen,
- Dacheindeckung und Abdichtung montieren,
- die äussere Endmontage abschliessen,
- Ofen und Bauteile auf Vollständigkeit kontrollieren.

Anschliessend wird die Sauna bereit für die Elektroinstallation übergeben.

Elektroanschluss

Die Elektroinstallation muss durch eine konzessionierte Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Unser Team übernimmt nicht:

- das Installieren des Saunaofens
- das Anschliessen elektrischer Bauteile
- das Bohren der Kabeldurchführung

Ihre Elektrofachkraft:

- bohrt eine geeignete Kabeldurchführung
- installiert und schliesst den Saunaofen an
- schliesst Beleuchtung und Steuerung an
- stellt sicher, dass alle Arbeiten den geltenden Vorschriften entsprechen

Das Anschlussschema befindet sich auf der Unterseite des Saunaofens.

Nach der Installation

- Der Saunaofen ist installiert und angeschlossen.
- Die Saunasteine sind gewaschen und vollständig getrocknet.
- Die Elektroinstallation ist geprüft und abgenommen.

Die Sauna darf erst benutzt werden, wenn alle Elektroarbeiten abgeschlossen, geprüft und abgenommen sind.

Wichtige Hinweise

- Sind die Anforderungen an den Aufstellort nicht erfüllt, kann der Aufbau nicht durchgeführt werden.
- Eine erneute Anfahrt wegen fehlender Vorbereitung kann verrechnet werden.
- Sämtliche Elektroarbeiten sind durch eine konzessionierte Fachkraft auszuführen.
- Mängel am Untergrund oder an der Statik des Aufstellorts können die Garantie beeinträchtigen.

Fragen zur Vorbereitung?

Wenn Sie bei einem Punkt unsicher sind, melden Sie sich bitte vor dem Aufbautermin bei uns.

Arrigato-Saunas.ch c/o Arrigato GmbH
Langfeldstrasse 60, 8500 Frauenfeld
Telefon 052 730 93 60
info@arrigato-saunas.ch
arrigato-saunas.ch

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 09:00 – 12:00 und 13:30 – 18:00 Uhr, Samstag 09:00 – 17:00 Uhr,
Sonntag und Feiertage geschlossen.